

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
11.4	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	1.00	363.03	363.03	ท่อเดิม
12	ถนนหินคลุกสลายหลังโรงพยาบาลสวี - เกาะเรือโกลน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 3,309.00 ม. โดยดำเนินการเกรดบดอัดผิวจราจรหินคลุกเดิม พร้อมเขาระรองน้ำสองข้างทางตลอดสาย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร					
12.1	งานเกรดบดอัดผิวจราจรหินคลุก	ตร.ม.	16,545.00	14.63	242,053.35	
12.2	งานเขาระรองน้ำข้างทาง	ตร.ม.	3,309.00	1.75	5,790.75	
13	ถนนลูกรังสลายเกาะเรือโกลน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 574.00 ม. โดยลงลูกรัง จำนวน 145 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย แต่งเรียบบดอัด ณ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร					
13.1	งานลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด	ลบ.ม.	145.00	139.68	20,253.60	
14	ถนนหินคลุกสลาย ทางหลวง 41 - เสียบทางรถไฟ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 479.00 ม. โดยเกรดบดอัดพื้นทางหินคลุก พร้อมเขาระรองน้ำสองข้างทางตลอดสาย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร					
14.1	งานเกรดบดอัดผิวจราจรหินคลุก	ตร.ม.	1,916.00	14.63	28,031.08	
14.2	งานเขาระรองน้ำข้างทาง	ตร.ม.	479.00	1.75	838.25	
รวมค่างานต้นทุน					1,218,794.75	

ลงชื่อ⁸⁶.....ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวสุภาวดี ขวัญเมือง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน