

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายพ้อแดง - นาคราม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,310 ม. ลงลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น จำนวน 1,980 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. จำนวน 4 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล

ขนาด ϕ 0.80 ม. จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ประมาณราคา 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor " F "	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	647,795.08	1.3827	895,706.26	FACTOR " F "
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
				-	- เงินประกันผลงานหัก 5 %
				-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปราคา	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			895,706.26	60 วัน
	คิดเป็นงบประมาณเพื่อการก่อสร้างเพียง			874,000.00	**เทศบาลฯ**
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่

6,550.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

133.44 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุภาณูดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นางสาวสุภาณูดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายทิวา บุญยก)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบ พร.4

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายพ้อแดง - นาคราม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,310 ม. ลงลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น จำนวน 1,980 ลบ.ม.

 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 4 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล

 ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ประมาณราคา 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง (ขนาดกลาง)	7,860.00	ตร.ม.	3.71	29,160.60	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งขึ้นรูปคัน	7,860.00	ตร.ม.	11.16	87,717.60	
3	งานดินรองพื้นทาง	480.00	ลบ.ม.	161.84	77,683.20	คิวนั่น
4	งานลูกรังพื้นทาง	1,980.00	ลบ.ม.	189.44	375,091.20	คิวนั่น
5	ท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	32.00	ท่อน	1,174.14	37,572.48	
6	ท่อ คสล. $\varnothing$ 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3)	24.00	ท่อน	1,598.75	38,370.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	2,200.00	
	รวมวัสดุ + แรงงาน			-	647,795.08	

หมายเหตุราคาค่าขนส่ง คัดจากราคาน้ำมันดีเซลที่ 27.50 บาท

(ลงชื่อ).....*slk*.....ผู้ประมาณการ
 (นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน