

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบ ปร. 5

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางหลวง 41 - พ้อแดง

เป็นถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ประมาณราคา 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	64,303.26	1.3827	88,912.12	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข	-		-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			88,912.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			88,600.00	**จ่ายเงินทุนสำรอง*
	ตัวอักษร	(-แปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)			45 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

125.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

708.80 บาทต่อตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายทิวา บุญยก)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบ ปร.4

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางหลวง 41 - พ้อแดง

เป็นถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ประมาณราคา 1 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานชุดรื้อพื้นทาง ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	125.00	8.94	1,117.50	
2	ขนย้ายไปทิ้ง ระยะทาง 2 กม.	ลบ.ม.	6.25	20.91	130.69	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	189.44	-	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	6.25	755.00	4,718.75	
5	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.75	2,690.96	50,455.50	
6	Longitudinal Joint	ม.	25.00	66.17	1,654.25	
7	Contraction Joint	ม.	15.00	59.65	894.75	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.00	410.14	5,331.82	
รวม					64,303.26	

(ลงชื่อ) *slr* ผู้ประมาณราคา
(นางสาวสุภาณูดา ขวัญเมือง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน