

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงพยาบาล

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ประมาณราคา 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	473,097.14	1.3827	654,151.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			654,151.42	๖๐ จิน
	คิดเป็นเงินประมาณ			654,100.00	
	ตัวอักษร	(-หักแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

825.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

792.85 บาทต่อตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
- และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายเศรษฐกร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายทิวา บุญยก)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงพยาบาล

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ประมาณราคา 31 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	เกรดเปิดผิวจราจร	ตร.ม.	990.00	1.73	1,712.70	
2	งานทอระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3)	ท่อน	12.00	1,575.00	18,900.00	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	405.00	225.22	91,214.10	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	41.25	782.53	32,279.36	
5	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	123.75	2,365.66	292,750.43	
6	Longitudinal Joint	ม.	165.00	69.55	11,475.75	
7	Expansion Joint	ม.	10.00	116.16	1,161.60	
8	Contraction Joint	ม.	70.00	59.32	4,152.40	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	40.00	431.27	17,250.80	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					473,097.14	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน