

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภท โครงการขยายเขตท่อเมนจำหน่ายน้ำประปา ถนนสาย ทล 41 - โรงเรียนชุมชนสวิ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

ประมาณการโดย นางสาวสุภาวดี ขวัญเมือง

ประมาณเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบบเลขที่ 2560(18) ลส08(04) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	955	ม.	275.00	262,625.00	107.00	102,185.00	364,810.00	
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	6	ชุด	1,132.00	6,792.00	-	-	6,792.00	
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,829.00	3,658.00	-	-	3,658.00	
4	ท่อ G/S Ø 4"	2	ม.	401.00	802.00	73.00	146.00	948.00	
5	ท่อ S/P (ปลอก _วางท่อ) Ø 250 มม.	6	ม.	1,901.00	11,406.00	162.00	972.00	12,378.00	
6	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230.00	690.00	-	-	690.00	
7	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	380.00	760.00	-	-	760.00	
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบถุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840.00	15,680.00	660.00	1,320.00	17,000.00	
9	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1	ตัว	2,390.00	2,390.00	390.00	390.00	2,780.00	
10	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	1	ตัว	3,480.00	3,480.00	520.00	520.00	4,000.00	
11	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1	ตัว	1,750.00	1,750.00	390.00	390.00	2,140.00	
12	ข้อลดหน้างาน Ø 150 x 100 มม.	1	ตัว	1,520.00	1,520.00	390.00	390.00	1,910.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	2	ตัว	290.00	580.00	-	-	580.00	
14	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930.00	2,930.00	110.00	110.00	3,040.00	
15	ค่าซ่อมลาดยาง	3	ตร.ม.	310.00	930.00	-	-	930.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	
17	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	1	-	-	-	150.00	150.00	150.00	
18	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (ส้ว)	1	เที่ยว	10,666.00	10,666.00	-	-	10,666.00	
	รวมทั้งสิ้น							435,032.00	

(ลงชื่อ)..... *SK* ผู้ประมาณการ

(นางสาวสุภาณดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน