

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	งานทาง							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.79	1,288.80	1.3800	2.47	1,778.54
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	927.91	27,837.30	1.3800	1,280.52	38,415.47
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	449.81	269,886.00	1.3800	620.74	372,442.68
4	Expansion Joint	ม.	5.00	170.24	851.20	1.3800	234.93	1,174.66
5	Contraction Joint	ม.	50.00	162.46	8,123.00	1.3800	224.19	11,209.74
6	Longitudinal Joint	ม.	120.00	50.06	6,007.20	1.3800	69.08	8,289.94
7	งานไหล่ทางลูกรัง(ข้างเดียว)	ลบ.ม.	7.00	213.54	1,494.78	1.3800	294.69	2,062.80
	รวมงานทาง				315,488.28			435,373.83
	งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก							
8	งานท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 ม.(มอก.ชั้น3)	ท่อน	109.00	734.54	80,064.86	1.2768	937.86	102,226.81
9	งานรางระบายน้ำ คสล กว้าง 0.80 ม.	ม.	109.00	789.48	86,053.32	1.2768	1,008.01	109,872.88
10	งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.พร้อมฝา คสล.	บ่อ	10.00	4,830.43	48,304.30	1.2768	6,167.49	61,674.93
11	งานท่อระบายน้ำ คสล. 0.80x1.00 ม.(มอก.ชั้น3)	ท่อน	9.00	1,898.65	17,087.85	1.2768	2,424.20	21,817.77
12	งานบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.20x1.20 ม. พร้อมฝาเหล็ก	บ่อ	1.00	16,694.22	16,694.22	1.2768	21,315.18	21,315.18
	รวมงานท่อระบายน้ำ				214,422.48			316,907.57
รวม								752,281.40
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	749,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ
- ④ ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

=	315,488.28
=	1.3800
=	214,422.48
=	1.2768

ลงชื่อ ผู้ประสานงาน

(นางสาวสุภาญดา ขวัญเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....

(นายเศรษฐกร ยุตติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวณัฏฐ์ รจิระยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ อนันต์

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา